



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE **PARANAPANEMA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

MEMORIAL DESCRITIVO – RECAPEAMENTO

Especificações Técnicas

Obra: Recapeamento Asfáltico

Local: RUA JOSEF MARIA STADELMAN

Estância Turística de Paranapanema – Campos de Holambra – S.P.

Regime de Execução: Empreitada Global.

Recapeamento Asfáltico = 821,91m²

Serviços:

Recapeamento Asfáltico

- 1 - Pintura de ligação com emulsão RR-2C,
- 2 - Camada de rolamento de concreto asfáltico - BINDER – compactada(C.B.U.Q.),
- 3 - Imprimação betuminosa impermeabilizante,
- 4 - Camada de rolamento de concreto asfáltico compactada(C.B.U.Q.) e
- 5 - Limpeza da Obra.

Execução:

1- Concreto Asfáltico Usinado a Quente – Binder:

Camada posicionada imediatamente abaixo da capa, constituída de agregados de maior diâmetro e maior porcentagem de vazio utilizado para aplicação como “tapa buraco”.

2- Imprimadura Ligante:

Imprimadura Ligante betuminosa - executada com emulsão asfáltica (RR2C), com aplicação de litros por metro quadrado que servirá como pintura de ligação.

A distribuição do betume será executada pôr um caminhão tanque espargidor de asfalto, provido de maçaricos autogeradores, sistema de circulação para enchimento do tanque, circulação na barra ou caneta com retorno para o tanque e descarga do tanque acionados pôr bomba.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

3- Capa de concreto asfáltico (em C.B.U.Q.)

Após a imprimação ligante, será feita uma camada de rolamento compactada, obedecendo às especificações próprias quanto à faixa granulométrica.

Para o transporte da massa asfáltica até o local de aplicação, serão utilizados caminhões basculantes, cuja caçamba deverá ser recoberta com lona. O espalhamento do material asfáltico será executado com vibro acabadora sobre esteiras, a qual possui controle eletrônico para a conformação de suas seções transversais e longitudinais.

A espessura da camada de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.) será de 3 cm, devidamente compactada.

4- Limpeza da obra.

Consiste na retirada dos entulhos, materiais inservíveis e das sobras oriundas dos serviços executados, com remoção para bota fora.

Estância Turística de Paranapanema, 28 de Outubro de 2021.


Arqtª Mariana Fonseca Machado
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CAU A35006-0

