



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Locais: RUA ROBERTO D. VIERA DA CUNHA E RUA ANTENOR DOMINGUES DE ARAUJO

Fonte: BOLETIM REF. DE CUSTOS CDHU Nº 183 - COM DESONERAÇÃO

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES				RS 2,794.86
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	m ²	4.50	621.08	RS 2,794.86
		2	DRENAGEM				RS 45,147.00
CDHU	06.01.020	2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m	109.34	36.30	RS 3,969.04
CDHU	06.11.040	2.2	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m	4.97	13.55	RS 67.34
CDHU	54.06.040	2.3	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	382.00	44.81	RS 17,117.42
CDHU	54.06.020	2.4	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	115.00	49.88	RS 5,736.20
CDHU	54.06.170	2.5	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m ³	29.82	612.24	RS 18,257.00
		3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				RS 194,527.78
CDHU	54.01.030	3.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m ²	1,755.00	21.02	RS 36,890.10
CDHU	54.02.030	3.2	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN	m ³	263.23	93.25	RS 24,546.20
CDHU	54.03.230	3.3	Imprimação betuminosa ligante	m ²	1,755.00	6.40	RS 11,232.00
CDHU	54.03.240	3.4	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	1,755.00	13.47	RS 23,639.85
CDHU	54.03.210	3.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	70.20	1399.14	RS 98,219.63
		4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				RS 1,047.29
CDHU	70.03.001	4.1	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m ²	m ²	1.20	872.74	RS 1,047.29
SUB TOTAL							243,516.93
BDI - 24,23%							59,004.15
TOTAL R\$							302,521.08
RECURSOS DO ESTADO							300,000.00
RECURSOS PROPRIOS							2,521.08
* OS SERVIÇOS/MATERIAIS DESCRITOS NOS ITENS DESTA PLANILHA, DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE OS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DO CADERNO DA CDHU 183							
* O PROJETO TÉCNICO E O MEMORIAL DESCRITIVO SÃO PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA E CONTÉM TODAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ESPESSURAS E DETALHAMENTOS NÃO INDICADOS NAS NOMENCLATURAS DA CDHU E DEMAIS ITENS.							

Estância Turística de Paranapanema, 30 de novembro de 2021.

Mariana Fonseca Machado
CAU SP A35006-0 - RRT nº 11437630

