




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		Prefeitura Municipal de Paranapanema		MUNICÍPIO / UF		Reforma no Museu			
São Paulo		07.21.8 Desmembrado		Reforma Museu Dona Gutta		Paranapanema/SP		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
								25,00%	0,00%	0,00%	
Nível	Nível Corrigido	Item	Posto	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO E REFORMA NO MUSEU DONA GUTTA									
Meta	Meta	1			SERVIÇOS PRELIMINARES						183.007,83
Meta	Meta	1		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M.	m²	8,00	225,00	BDI 1	281,25	2.250,00
Meta	Meta	2			DEMOLIÇÃO/RETRADA						10.533,35
Meta	Meta	2		04.04.020	RETRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO	m²	386,90	21,78	BDI 1	27,23	10.533,35
Meta	Meta	3			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						3.249,16
Meta	Meta	3		44.03.080	PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR	unid.	1,00	55,55	BDI 1	69,44	69,44
Meta	Meta	3			PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELÉTRIZINADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2 LH - SIMPLIS	unid.	2,00	1.271,89	BDI 1	1.589,86	3.179,73
Meta	Meta	4			REVESTIMENTOS						7.854,65
Meta	Meta	4		4.1	PAREDES EXTERNAS						7.318,40
Meta	Meta	4		4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	147,66	4,24	BDI 1	5,30	782,60
Meta	Meta	4		4.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	147,66	35,41	BDI 1	44,26	6.535,80



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Serviço	Serviço	7.5	CDHU	40.02.020	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM	unid	9,00	24,88	BDI 1	31,10	279,90
Serviço	Serviço	7.6	CDHU	41.11.060	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PETAL A PEQUENA	unid	8,00	584,55	BDI 1	730,69	5.845,30
Serviço	Serviço	7.7	CDHU	41.04.020	RECEPLACULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA F-27	unid	8,00	7,51	BDI 1	9,39	75,10
Serviço	Serviço	7.8	CDHU	41.06.100	LAMPADA HALOGENA RELETORA PAR20, BASE E27 DE 50 W - 220 V	unid	11,00	30,51	BDI 1	38,14	419,51
Serviço	Serviço	7.9	CDHU	41.13.040	LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W/36W/40W	unid	3,00	266,97	BDI 1	333,71	1.001,14
Mcm	Meta	8			RAMPA DE ACESSIBILIDADE						31.154,02
Serviço	Serviço	8.1	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	m	35,30	706,04	BDI 1	882,55	31.154,02

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Paranapanema/SP
Local

Sexta, 24 de Setembro de 2021
Data

Paulo Ricardo Gordiano
Responsável Técnico
Paulo Ricardo Gordiano
CREA: 5070336292
ART: 28027230200149600