



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### MEMORIAL DESCRITIVO

#### PLACA DA OBRA

Deverá ser fabricada chapa galvanizada nº 22 nas dimensões indicadas na planilha orçamentária e fixada frente à Rua do Bem-te-vi.

#### ALAMBRADO

Conforme especificações de projeto. Os itens 2.1.1 a 2.1.5 se referem a faixa de 35,00 metros de alambrado com altura de 7,00 metros localizado atrás das traves de cada lado do campo. Os serviços de serralheria serão executados de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 10 e malha quadrada 5x5cm. O alambrado será fixado junto ao pilar metálico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante. Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados com ângulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências.

A área de baldrame e estacas deverão ser limpas e as brocas em concreto armado deverão ser executadas mecanicamente a trado (Broca)  $\varnothing$  20cm e profundidade de 50cm.

Paulo Ricardo Gordiano

Engenheiro Civil

